Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Primaria comunei Piscolt
Obiectul: 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1 PAVAJE	
		2 GRUP SANITAR	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare (fara TVA)			
TOTAL 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare (cu TVA)			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR **PROIECTANT**



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Primaria comunei Piscolt
Obiectul: 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare
Stadiul fizic: 1 PAVAJE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**RCSK08A# -** Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.	**MP**	**54.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSC02C11 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor	**100 mc**	**0.90**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TRA01A05P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**150.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD16B1 -** Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	**mc**	**90.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD15B1 -** Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	**mc**	**23.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TRA01A50 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	**tona**	**181.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**DE11A1 -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	**m**	**313.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**2100945 -** Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	**6.26**		
8	**DD02A1 -** Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	**mp**	**494.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**2800326 -** Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 CM gros	mp	**519.00**		
9	**TSA02C1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	**mc**	**3.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**CC01A1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	**kg**	**125.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**6433780 -** Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	**125.00**		
11	**CA01B1 -** Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	**mc**	**3.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**2100969 -** Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	**3.02**		
12	**CO07A% -** Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	**mp**	**7.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**5900696 -** Electrod sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2	kg	**7.50**		
12	**6000110 -** Teava patrata pentru confectionarea portilor, sectiunea de 80x80 mm, grosimea de 4.0 mm	m	**9.00**		
12	**6000113 -** Teava patrata pentru confectionarea imprejmuirilor metalice , sectiunea de 30x20 mm, grosimea de 2.0 mm	m	**48.00**		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
13	**CN11B1 -** Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice email alchidic	**mp**	**15.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**6107805 -** Email kober-rolac emalux negru cod E5490	kg	**1.05**		
13	**6100798 -** Grund rosu casati metal prot	l	**1.20**		
14	**CG11A1 -** Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	**mp**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	

BENEFICIAR **PROIECTANT**

SOCIETATEA COMERCIALA J30/479/2018 TIM SERV SM S.R.L. CUI39380088 Vetiș - Jud. Satu Mare

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Primaria comunei Piscolt
Obiectul: 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare
Stadiul fizic: 2 GRUP SANITAR

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
GRUP SANITAR					
1	**TSA02C1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	**mc**	**5.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**CA01B1 -** Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	**mc**	**5.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**2100969 -** Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	**5.04**		
3	**CC01C1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**120.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**6433376 -** Armaturi in prefabr.beton OB 37 D=6-10MM barem	kg	**120.00**		
4	**CB02A1 -** Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	**mp**	**22.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**CA02C1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	**mc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**2100969 -** Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	**2.02**		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**ACE08E1 -** Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	**mc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**IZF16A01> -** Strat de separare din folie PVC	**mp**	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**CA02I1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii pana la 10 cm inclusiv	**mc**	**0.60**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**2100969 -** Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	**0.60**		
10	**CD05C2 -** Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea I	**mc**	**7.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**2101121 -** Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	**0.98**		
11	**CF01A1 -** Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	**mp**	**25.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**2101133 -** Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	**0.45**		
12	**CF06B1 -** Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	**mp**	**25.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**2101133 -** Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	**0.58**		
13	**CN11A01> -** Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	**mp**	**50.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
13	**6104353 -** Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	**20.00**		
14	**RCSH05A# -** Planseu lemn cu deschid.<4M,exec.din grinzi ras/foioase incl.podina GR=24MM,asezata pe sipci 24X48MM	**MP**	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	**CE17A1 -** Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	**mp**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	**CE05A1 -** Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	**mp**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	**3645502 -** Panou cutat zn. ntr.98 2 X 750X2000 OL 34-1N	mp	**11.10**		
17	**CQ16A* -** Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de suspendare	**mp**	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	**500000018 -** Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	**6.06**		
18	**CK09A01> -** Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	**mp**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	**CE13A1 -** Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 CM	**m**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**CE19A1 -** Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	**m**	**11.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**2903050 -** Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	**0.55**		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
21	**RPCR16B# -** Vopsirea,traverse-lambriuri-streasini,lemn-pfl-pal,vopsea ulei alhidice,S>20mp:2 straturi de vopsea	**MP**	**5.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	**CE15A1 -** Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata pana la 15 CM, orice lungime, pe un strat de carton bitumat	**m**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	**CE14A1 -** Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	**m**	**3.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	**CO01A1 -** Trotuar din beton simplu turnat pe loc	**mp**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	**2100957 -** Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	**0.81**		
25	**CG11A1 -** Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	**mp**	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	**2419430 -** Placa gresie mapisa 50X50 atena-B	mp	**6.18**		
26	**CI06A1 -** Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;	**mp**	**21.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	**2400324 -** Faianta mapisa 33.3X50 CM. bari-B	mp	**22.05**		
TOTAL GRUP SANITAR					

INSTALATII INTERIOARE SI EXTERIOARE					
27	**ACA10D1 -** Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 110	**m**	**12.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
28	**RPSXA05 -** Diverse lucrari de instalatii: inlocuit sau intercalat pe conducte existente fitinguri din pvc cot teu reductie mufa D < 110 MM.	**buc**	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	**6712605 -** Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 tip G s7175	buc	**6.18**		
29	**RPSXA05 -** Diverse lucrari de instalatii: inlocuit sau intercalat pe conducte existente fitinguri din pvc cot teu reductie mufa D < 110 MM.	**buc**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	**6712332 -** Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 110 nii 2167	buc	**4.12**		
30	**ACA10A2 -** Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 32	**m**	**8.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	**SB28A# -** Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	**6721100 -** Sifon pard 1ies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	**2.00**		
32	**RPSC08A -** Inlocuit complet vas wc,bideu,pisoar,vu vas faiantportel.sanit.sau fonta cu rezerv.apa,teava spalare	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	**2442741 -** Vas closet orhideea alb cod 79se1402	buc	**2.02**		
32	**2452958 -** Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	**2.02**		
32	**6719570 -** Capac vas wc vergina egee	buc	**2.00**		
32	**6700248 -** Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	**4.60**		
33	**SC12A1 -** Chiuveta din gresie ceram antiacida Montare cu dibl de lemn pe zid caram cu spatar de 540x350x180 mm	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	**SC26A2 -** Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .500X600MM	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
35	**SC12A# -** Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	**2451486 -** Etajera sandra cod 202.00	buc	**2.02**		
36	**SC15A# -** Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe perete caram sau bca	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	**4200368 -** Port - hirtie cu capac cromat	buc	**2.02**		
37	**SC15XA -** Portprosop montat pe perete	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	**4201169 -** Port - prosop alama cu un brat de perete tip U 450MM	buc	**2.00**		
38	**SA14A# -** Teava material plastic (pp,pe,pp-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,D=16 MM	**m**	**30.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	**6701121 -** Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 20X1.6 cod 64000084	m	**30.60**		
38	**6719553 -** Cot racord polipropilena diametrul 16 MM X 3/8	buc	**6.00**		
38	**6719449 -** Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	**6.30**		
38	**6719420 -** Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	**1.20**		
38	**6719533 -** Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	**30.00**		
39	**SA01A01^ -** Teava tip Valrom WaterPro pentru retelele de alimentare cu apa, inclusiv apa potabila, cu instalare in sant deschis, fara pat de nisip, de diametru exterior 25-40 mm	**m**	**80.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	**600003781 -** Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu SDR11, PN16, cu diametrul exterior 32 mm, cu grosimea peretului (fara a fi inclus stratul protector) de 3 mm, grosimea minima a stratului de protectie de 0.6 mm, greutatea totala de 0.346 kg	m	**80.00**		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
40	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**12.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	**M1A02A01> -** Montarea bazinului vidanjabil prin asezarea sa pe un strat de nisip	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	**600008209 -** Bazin vidanjabil sau retentie apa, Alfa Ecologic, PAFS, cu volum de 5 mc	buc	**1.00**		
42	**CG32D1 -** Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**7.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	**EB01A# -** Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp	**m**	**40.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	**4826892 -** Conductor fy 1X 2,5 S 6865	m	**41.20**		
43	**4833054 -** Conector pentru 2 - 6 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 0,5 mmp	buc	**8.00**		
44	**EA02A1 -** Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	**m**	**20.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	**ED03A# -** Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu bolturi implantate	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	**5501971 -** Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	**2.02**		
46	**EE07XD -** Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente detip etans,montat sub scafa sau pe tavan fals	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
47	**EE01G01^ -** Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat de tip Ambiflux LedCase, montaj in caseta	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	**600000373 -** Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat Ambiflux Ledcase 30 230VAC, 30W, 4200lm, 4000K, 595x595x45 (Lxlxh), cu optica 120 grade, cu montaj in caseta	buc	**2.00**		
48	**EF03A# -** Tablou electric capsulat din cutii (de bare, de sigurante, intermediare, terminale) montate pe schelet metalic avand pana la 5 cutii inclusiv	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	**7322281 -** Tablou de distributie pentru bransament cu sigurante sist tip E1m	buc	**1.00**		
TOTAL INSTALATII INTERIOARE SI EXTERIOARE					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	

BENEFICIAR **PROIECTANT**



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Primaria comunei Piscolt
Obiectul: 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100014316** - Usi din proflie pvc-tip gealan	mp	4.00				0.00
2	**2000030** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	0.92				0.00
3	**20010013** - Material marunt	%					0.00
4	**2004268** - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	buc	0.48				0.03
5	**2100024** - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	319.26				0.32
6	**2100206** - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	16.80				0.02
7	**2100385** - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	55.00				0.06
8	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	303.72				0.31
9	**2100713** - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.11				0.15
10	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1.78				0.00
11	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	1.55				0.00
12	**2100945** - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	6.26				15.40
13	**2100957** - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	0.81				1.98
14	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	10.68				26.82
15	**2101121** - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.98				2.20
16	**2101133** - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	1.02				2.32
17	**2200393** - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	112.50				191.25
18	**2200408** - Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM	mc	1.02				1.74
19	**2200496** - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.35				0.47
20	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.76				2.38
21	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	29.93				40.41
22	**2201701** - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-15 MM.	mc	7.70				11.55
23	**2205719** - Talc macinat S 11124	kg	0.08				0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	**2301874** - Caramida goluri vert.M 50 cal.1 C1 290X240X138 S5185	buc	161.00				2.24
25	**2301886** - Caramida goluri vert.M 50 cal.1 C1 290X240X138 S5185	buc	476.00				6.38
26	**2308536** - Chiuveta portelan cu picior	buc	2.00				0.05
27	**2400324** - Faianta mapisa 33.3X50 CM. bari-B	mp	22.05				0.37
28	**2419430** - Placa gresie mapisa 50X50 atena-B	mp	6.18				0.15
29	**2442741** - Vas closet orhideea alb cod 79se1402	buc	2.02				0.03
30	**2451486** - Etajera sandra cod 202.00	buc	2.02				0.00
31	**2452958** - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	2.02				0.04
32	**2506709** - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	2.02				0.01
33	**2600220** - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	0.85				0.00
34	**2601626** - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	0.34				0.00
35	**2800326** - Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 CM gros	mp	519.00				71.62
36	**2800327** - Bordura beton pentru trotuare 490X150X100 B2 S 1139	m	314.56				5.98
37	**2901167** - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.02				0.01
38	**2903050** - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.55				0.28
39	**2903153** - Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM	m	2.00				0.00
40	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.01				0.01
41	**2904004** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942	mc	0.01				0.01
42	**2904406** - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.02				0.01
43	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.05				0.03
44	**2905979** - Sipci de rasinoase gros 24MM stas 942-80	mc	0.16				0.08
45	**2917673** - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	0.10				0.08
46	**2918782** - Rigle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	0.10				0.08
47	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1.43				0.02
48	**2948050** - Ghermele carbolinizate	buc	21.00				0.01
49	**2950716** - Diblu din lemn	buc	16.00				0.00
50	**2955896** - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	3.24				0.00
51	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	0.85				0.00
52	**2960618** - Grinzi de rasinoase	mc	0.21				0.10
53	**3064291** - Material marunt	%					0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	**3604481** - Tabla constr.mecanice S901 3 X1000X2000 OL37-1N	kg	1.00				0.00
55	**3642287** - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	14.95				0.01
56	**3642732** - Tabla zincata S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N cal.1	kg	7.00				0.01
57	**3645502** - Panou cutat zn. ntr.98 2 X 750X2000 OL 34-1N	mp	11.10				0.24
58	**3700041** - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N	kg	0.18				0.00
59	**3700390** - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N	kg	0.98				0.00
60	**3803128** - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	2.45				0.00
61	**3803166** - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	0.09				0.00
62	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.04				0.00
63	**4117813** - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM	buc	5.00				0.00
64	**4200368** - Port - hirtie cu capac cromat	buc	2.02				0.00
65	**4201107** - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	8.00				0.00
66	**4201169** - Port - prosop alama cu un brat de perete tip U 450MM	buc	2.00				0.00
67	**4201743** - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261	buc	2.00				0.00
68	**4201925** - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377	buc	2.00				0.00
69	**4201999** - Robinet bideu alama cromat 1/2 stea alama S2581	buc	2.00				0.00
70	**4203167** - Sifon scurgere bachelita pt lavoar	buc	2.02				0.00
71	**4203260** - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	2.00				0.00
72	**4203894** - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	2.00				0.00
73	**4826892** - Conductor fy 1X 2,5 S 6865	m	41.20				0.00
74	**4833054** - Conector pentru 2 - 6 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 0,5 mmp	buc	8.00				0.01
75	**500000001** - Banda de etansare 50 mm	m	9.00				0.01
76	**500000005** - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	9.60				0.01
77	**500000007** - Pasta imbinare	kg	1.80				0.00
78	**500000014** - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	102.00				0.10
79	**500000018** - Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	6.06				0.01
80	**500000025** - Cleme	buc	15.60				0.00
81	**500000026** - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	7.80				0.00
82	**500000027** - Element de prindere in cruce pentru CD	buc	13.80				0.02

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	**500000030** - Elemente inferioare de suspendare	buc	7.80				0.01
84	**500000031** - Elemente superioare de suspendare	buc	7.80				0.01
85	**500000032** - Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	24.00				0.01
86	**500000033** - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat	m	5.40				0.00
87	**500002705** - Glet de ipsos superfin	kg	7.50				0.01
88	**5501971** - Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	2.02				0.00
89	**5822996** - Surub cap hexagonal grosolan M 24X 90 GR. 4.8 S 920	buc	3.00				0.00
90	**5829126** - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	16.00				0.00
91	**5836569** - Surub cu cap bombat crestat L 8 X 40 F1 S 1451	buc	90.00				0.00
92	**5837161** - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	16.00				0.00
93	**5838579** - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	6.60				0.00
94	**5838610** - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455	buc	40.00				0.00
95	**5838775** - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455	buc	20.00				0.00
96	**5840651** - Piulite hexag.grosolane a m 24 GR. 5 S 922	buc	3.00				0.00
97	**5841021** - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	6.60				0.00
98	**5841045** - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	40.00				0.00
99	**5841069** - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	20.00				0.00
100	**5842664** - Piulita hexagonala precisa M6 zn	buc	8.00				0.01
101	**5882108** - Saiba plata a6 zn	buc	8.00				0.01
102	**5883043** - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	0.11				0.00
103	**5883067** - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	1.38				0.00
104	**5883263** - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	1.31				0.00
105	**5883468** - Saiba grower N6 zn	buc	8.00				0.01
106	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	2.94				0.00
107	**5893385** - Bolt tornado fix.asambl.panou	buc	8.00				0.00
108	**5893465** - Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 MM	buc	8.00				0.01
109	**5900696** - Electrod sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2	kg	7.50				0.01
110	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.20				0.00
111	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.54				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
112	**600000373** - Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat Ambiflux Ledcase 30 230VAC, 30W, 4200lm, 4000K, 595x595x45 (Lxlxh), cu optica 120 grade, cu montaj in caseta	buc	2.00				0.00
113	**600003781** - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu SDR11, PN16, cu diametrul exterior 32 mm, cu grosimea peretului (fara a fi inclus stratul protector) de 3 mm, grosimea minima a stratului de protectie de 0.6 mm, greutatea totala de 0.346 kg	m	80.00				0.03
114	**600008209** - Bazin vidanjabil sau retentie apa, Alfa Ecologic, PAFS, cu volum de 5 mc	buc	1.00				0.00
115	**6000110** - Teava patrata pentru confectionarea portilor, sectiunea de 80x80 mm, grosimea de 4.0 mm	m	9.00				0.22
116	**6000113** - Teava patrata pentru confectionarea imprejmuirilor metalice , sectiunea de 30x20 mm, grosimea de 2.0 mm	m	48.00				0.24
117	**6001472** - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	1.60				0.00
118	**6001551** - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	1.00				0.00
119	**6001654** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	1.50				0.00
120	**6001678** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	3.48				0.00
121	**6001965** - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	1.00				0.00
122	**6100798** - Grund rosu casati metal prot	l	1.20				0.00
123	**6101349** - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.27				0.00
124	**6101572** - Spuma poliuretanica	kg	1.88				0.00
125	**6102197** - Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.45				0.00
126	**6102815** - Chit siliconic	kg	0.66				0.00
127	**6103036** - Chit romtix 1502 P ntr 5655-74	kg	1.00				0.00
128	**6103218** - Vopsea ulei orice culoare	kg	1.75				0.00
129	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.08				0.00
130	**6104353** - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	20.00				0.02
131	**6107805** - Email kober-rolac emalux negru cod E5490	kg	1.05				0.00
132	**6109444** - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	1.50				0.00
133	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.60				0.00
134	**6110510** - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	0.06				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
135	**6200303** - Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 MM S 1931	kg	1.12				0.00
136	**6200573** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.89				0.00
137	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	2.64				0.00
138	**6201450** - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	0.20				0.00
139	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	24.35				24.35
140	**6202820** - Apa potabila	mc	0.00				0.00
141	**6202894** - Apa	mc	2.70				2.70
142	**6311231** - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	6.00				0.00
143	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	2.66				0.00
144	**6311982** - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	2.10				0.00
145	**6313356** - Diblu cu expandare marimea 10	buc	6.00				0.00
146	**6400044** - Moloz din beton si mortar	mc	0.48				0.52
147	**6433376** - Armaturi in prefabr.beton OB 37 D=6-10MM barem	kg	120.00				0.12
148	**6433780** - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	125.00				0.12
149	**6621337** - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	8.00				0.00
150	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.32				0.00
151	**6700248** - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	4.60				0.00
152	**6700585** - Tevi din P.v.C.rigid tip G 32X2,4 stas 6675/2	m	8.40				0.00
153	**6700652** - Teava din P.v.C.rigid tip G 110X8,2 stas 6675/2	m	12.60				0.05
154	**6701121** - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 20X1.6 cod 64000084	m	30.60				0.00
155	**6704488** - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 16 stas 6990	m	20.50				0.00
156	**6712332** - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 110 nii 2167	buc	4.12				0.00
157	**6712497** - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 tip G s7175	buc	0.24				0.00
158	**6712605** - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 tip G s7175	buc	6.42				0.00
159	**6713439** - Mufa pvc tip G DN 32 nii 2167	buc	1.29				0.00
160	**6713491** - Mufa pvc tip G DN 110 nii 2167	buc	1.33				0.00
161	**6714110** - Reductie pvc G tip a 32-25 stas 7178	buc	0.24				0.00
162	**6714603** - Reductie pvc G tip B 110-90 stas 7178	buc	0.24				0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
163	**6714847** - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 stas 7174	buc	0.24				0.00
164	**6714902** - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 stas 7174	buc	0.24				0.00
165	**6716757** - Folie din pvc	mp	6.30				0.00
166	**6719093** - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	36.75				0.00
167	**6719420** - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	1.20				0.00
168	**6719449** - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	6.30				0.00
169	**6719533** - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	30.00				0.00
170	**6719553** - Cot racord polipropilena diametrul 16 MM X 3/8	buc	6.00				0.00
171	**6719570** - Capac vas wc vergina egee	buc	2.00				0.00
172	**6721100** - Sifon pard 1ies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	2.00				0.00
173	**7306661** - Bumbac de sters	kg	0.52				0.00
174	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.20				0.00
175	**7308504** - Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	8.00				0.00
176	**7315778** - Decapant	kg	0.15				0.00
177	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.54				0.00
178	**7319230** - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM	buc	3.00				0.00
179	**7322281** - Tablou de distributie pentru bransament cu sigurante sist tip E1m	buc	1.00				0.05
180	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	0.62				0.00
181	**7327483** - Lignolineum	kg	0.30				0.00
182	**7330080** - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	4.00				0.00
183	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.06				0.00
184	**7343982** - Rumegus din lemn	kg	0.35				0.00
185	**7344829** - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	0.12				0.00
186	**7344831** - Burghiu cu cap widia D14 MM	buc	0.18				0.00
187	**7345967** - Solutie unguenta	kg	0.01				0.00
188	**7801035** - Material marunt	%					0.00
189	**7801065** - Material marunt	%					0.00
190	**7804018** - Material marunt	%					0.00
191	**8000277** - Material marunt	%					0.00
192	**8000702** - Materiale de prindere	kg	0.72				0.00
193	**8005893468** - Bolt de impuscat M6	buc	8.00				0.00
TOTAL Materiale						**Greutate**	**414.02**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

BENEFICIAR

PROIECTANT



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Primaria comunei Piscolt
Obiectul: 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	9.62			
2	**13410** - Dulgher constructii	26.49			
3	**14400** - Faiantar	49.35			
4	**15000** - Fierar beton	7.01			
5	**15110** - Finisor mase plastice	2.64			
6	**17110** - Instalator alimentare cu apa	22.56			
7	**17130** - Instalator electrician	17.94			
8	**17160** - Instalator sanitar	37.26			
9	**17410** - Izolator hidrofug	1.44			
10	**18111** - Lacatus constructii metalice	16.20			
11	**18120** - Lacatus mecanic	18.70			
12	**19730** - Montator constructii metalice	5.00			
13	**19760** - Montator gips-carton	3.90			
14	**19900** - Mozaicar	9.56			
15	**20300** - Muncitor calificat	64.88			
16	**20600** - Muncitor de deservire	1.25			
17	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.00			
18	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	91.94			
19	**21100** - Muncitor necalificat	38.88			
20	**24100** - Pavator	670.95			
21	**26100** - Sapator	59.38			
22	**28420** - Tinichigiu sant	6.34			
23	**31000** - Zidar	64.57			
24	**31110** - Zugrav vopsitor	60.20			
	Ore Manopera	**1,286.06**	**TOTAL**		

BENEFICIAR

PROIECTANT



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Primaria comunei Piscolt
Obiectul: 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2351** - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.08		
2	**2604** - Utilaj de ridicat	0.06		
3	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	3.20		
4	**3521** - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	6.64		
5	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	5.80		
6	**4004** - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.94		
7	**4019** - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	6.14		
8	**4701** - Motopompa 6- 8cp	0.02		
9	**5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.79		
10	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	1.92		
11	**6753** - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.17		
12	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	1.31		
13	**7598** - Pistol implintat bolturi	0.20		
14	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.50		
15	**7680** - Ferastrau mecanic (circular)	0.54		
TOTAL Utilaje				

BENEFICIAR **PROIECTANT**



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Primaria comunei Piscolt
Obiectul: 3 Reparatie capitala la cimitirul din satul Resighea com Piscolt jud Satu Mare

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8888899** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	150.00	5.00	0.12		
2	**8888988** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	181.00	50.00	1.25		
TOTAL Transport						

BENEFICIAR **PROIECTANT**



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)