Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARI TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
CHELTUIELI ELIGIBILE

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**		
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**		
	1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**		
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**		
5	**3.5**	**Proiectare**		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL		
		2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE-ELIGIBIL		
		3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGENERABILA - ELIGIBILE		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGENERABILA - ELIGIBILE		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGENERABILA - ELIGIBILE		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
		1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL		
6.5	4.5	Dotari		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

nul

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGENERABILA - ELIGIBILE		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	**5.1**	**Organizare de santier**		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**		
TOTAL (fara TVA)				
TOTAL (cu TVA)				

COMUNA PIȘCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 3899708

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - România

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL

Devize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 3896704

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
:	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		3 REZISTENTA	
5	4.1.3	Arhitectura	
		4 ARHITECTURA	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL (fara TVA)			
TOTAL 1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL (cu TVA)			

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

nu.l

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3006704 JUD. SATU MARE

Director **Set proiect** **Ofertant**

SOCIETATE COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - România

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT, JUD. SATU MARE
Obiectul: 1. REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL
Stadiul fizic: 3 REZISTENTA

Devize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCA02A#** - Sapaturi de pamint,la subzidirii,executate in conditii si pozitii normale de munca,H<1.5 M	**M CUB**	**35.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TRB01A15** - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $	**tona**	**51.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**CB01A1** - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	**mp**	**31.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**CA01B1** - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	**mc**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***2100969*** - *Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*4.03*		
5	**CG32B1** - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**8.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL
Stadiul fizic: 3 REZISTENTA

Devize



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
RPCA02A# Sapaturi de pamint,la subzidirii,executate in conditii si pozitii normale de munca,H<1.5 M							
1	2904418	Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	Mat	mc	0.00		
	2901118	Bile, manele rasinoase D = 15-18 CM	Mat	mc	0.00		
3	8000702	Materiale de prindere	Mat	kg	0.00		
4	6202818	Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	Mat	mc	0.00		
5	26100	Sapator	Man	ora	1.00		
6	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.60		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.00		
8	7680	Ferastrau mecanic (circular)	Utj	ora	0.02		
TOTAL RPCA02A#						M CUB	
TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.08		
TOTAL TRB01A15						tona	
CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.00		
2	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	Mat	mc	0.00		
3	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	Mat	mp	0.03		
4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	Mat	kg	0.05		
5	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	Mat	kg	0.08		
6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Mat	kg	0.12		
7	13410	Dulgher constructii	Man	ora	1.03		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.14		
TOTAL CB01A1						mp	
CA01B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de							

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
sprijin							
1	10173	Beton preparate	Lista	mc	1.01		
1.1	*2100969*	*Beton de ciment B 250 stas 3622*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
3	11000	Betonist	Man	ora	0.79		
4	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.06		
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.88		
6	3716	Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	Utj	ora	0.50		
TOTAL CA01B1						mc	

CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice							
1	2205501	Argila comuna pentru constructii	Mat	mc	1.10		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
3	26100	Sapator	Man	ora	0.36		
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.10		
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.07		
TOTAL CG32B1						mc	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT , JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL
Stadiul fizic: 4 ARHITECTURA

Devize

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCK06A -** Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc.	**mp**	**124.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**RMAF09B -** Curatire supraf.ziduri din piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii	**mp**	**45.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**CI11B1 -** Ceruirea si lustruirea placajelor din placi de piatra,marmora travertin	**mp**	**45.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**IZA02XCA -** Curatarea prin metode manuale a supraf.de metal prin aplicarea de decapant - TUN	**BUC**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***6109004*** *- Diluant decapant 245 D.002-10 ntr 1708-80*	*kg*	*25.00*		
5	**DD04A1A -** Pavaj din piatra bruta sau ardezie, asezat pe nisip, executate din ardezie gri 20x10x5cm	**mp**	**132.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 3896704

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA THM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - România

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL
Stadiul fizic: 4 ARHITECTURA

Devize



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
RPCK06A Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc.							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.05		
2	21100	Muncitor necalificat	Man	ora	0.72		
3	20300	Muncitor calificat	Man	ora	0.72		
TOTAL RPCK06A					mp		
RMAF09B Curatire supraf.ziduri din piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii							
1	31000	Zidar	Man	ora	2.50		
TOTAL RMAF09B					mp		
CI11B1 Ceruirea si lustruirea placajelor din placi de piatra,marmora travertin							
1	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	Mat	kg	0.10		
2	2205056	Mozaic din travertin granulat saci	Mat	kg	0.02		
3	6001317	Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	Mat	kg	0.12		
4	6200729	Parchetin, S 44	Mat	l	0.04		
5	7300198	Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	Mat	kg	0.02		
6	7308669	Ceara de parchet forma vara, solida tip a, bidon 10 Kg	Mat	kg	0.04		
7	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.00		
8	12200	Cioplitor piatra	Man	ora	0.49		
9	31000	Zidar	Man	ora	0.30		
10	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.02		
11	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	Utj	ora	0.00		
TOTAL CI11B1					mp		
IZA02XCA Curatarea prin metode manuale a supraf.de metal prin aplicarea de decapant - TUN							
1	11216	Decapanti	Lista	kg	25.00		
1.1	*6109004*	*Diluant decapant 245 D.002-10 ntr 1708-80*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	6202894	Apa	Mat	mc	300.00		
3	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	5.00		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	17450	Izolator de lucrari speciale	Man	ora	80.00		
TOTAL IZA02XCA						BUC	

DD04A1A
Pavaj din piatra bruta sau ardezie, asezat pe nisip, executate din ardezie gri 20x10x5cm

1	2201453	Piatra naturala , ardezie gri 20x10x5 cm	Mat	mp	1.05		
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.17		
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.02		
4	24100	Pavator	Man	ora	2.00		
TOTAL DD04A1A						mp	

COMUNA PIȘCOLT C.I.F. 3998704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALĂ TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161081 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT, JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE-ELIGIBIL



CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

nu!l

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		2 AMENAJARI EXTERIOARE -PAVAJE SI ZONE PIETRIS	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE-ELIGIBIL (fara TVA)			
TOTAL 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE-ELIGIBIL (cu TVA)			

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

nul

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			lei
0	1	2	3

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE-ELIGIBIL
Stadiul fizic: 2 AMENAJARI EXTERIOARE -PAVAJE SI ZONE PIETRIS

Devize

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DD02A1** - Pavaj executat cu pavaje ecologice tip grila	**mp**	**68.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**IFB09B1 -** Strat pietris decorativ de 5 cm. grosime	**mp**	**68.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**DD02A1A -** Pavaj - pasi de pisica	**mp**	**70.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**DD04A1A -** Pavaj din piatra bruta sau ardezie, asezat pe nisip, executate din ardezie gri 20x10x5cm	**mp**	**56.25**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**DE10A1 -** Borduri din beton B 10 100x25x7 cm	**m**	**77.70**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***2100957*** *- Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622*	*mc*	*3.50*		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

COMUNA PIŞCOLT C.I.F. 3886704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. Cui 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE-ELIGIBIL
Stadiul fizic: 2 AMENAJARI EXTERIOARE -PAVAJE SI ZONE PIETRIS

Devize

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DD02A1 Pavaj executat cu pavaje ecologice tip grila							
1	75000043	Pavaj ecologic grila 490 x 480 x 35 mm	Mat	mp	0.12		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.02		
3	24100	Pavator	Man	ora	0.67		
4	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	0.00		
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.00		
TOTAL DD02A1						mp	
IFB09B1 Strat pietris decorativ de 5 cm. grosime							
1	2200526	Pietris decorativ 5 cm. grosime	Mat	mc	0.05		
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.20		
TOTAL IFB09B1						mp	
DD02A1A Pavaj - pasi de pisica							
1	2205253	Pavele normale pasi de pisica	Mat	mp	0.28		
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.12		
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.02		
4	24100	Pavator	Man	ora	1.67		
TOTAL DD02A1A						mp	
DD04A1A Pavaj din piatra bruta sau ardezie, asezat pe nisip, executate din ardezie gri 20x10x5cm							
1	2201453	Piatra naturala , ardezie gri 20x10x5 cm	Mat	mp	1.05		
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.17		
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.02		
4	24100	Pavator	Man	ora	2.00		
TOTAL DD04A1A						mp	
DE10A1 Borduri din beton B 10 100x25x7 cm							

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10173	Beton preparate	Lista	mc	0.04		
1.1	*2100957*	*Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	2800247	Bordura B 10 antracit pentru trotuare 100X25X7 cm	Mat	m	1.00		
3	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	2.92		
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.01		
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.01		
6	24100	Pavator	Man	ora	0.44		
7	26100	Sapator	Man	ora	0.14		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.01		
TOTAL DE10A1						m	

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3998704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22[illegible]1091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN

Devize

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		3 PROCURARE SI PLANTARE ARBUSTI SI ARBORI	
4	4.1.2	Rezistenta	
		4 PREGATIRE TEREN	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
		5 MONTAJ UTILAJE	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
19	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
21	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

TOTAL 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN (fara TVA)	
TOTAL 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN (cu TVA)	

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161081 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN
Stadiul fizic: 3 PROCURARE SI PLANTARE ARBUSTI SI ARBORI

Devize

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSG02A1** - Curatarea terenului de iarba si buruieni	**100 mp**	**3.76**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSH24C1** - Plantari material saditor	**buc**	**96.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**7202279** - Gleditsia tricanthos	buc	**4.00**		
2	**7202280** - Acer rubrum	buc	**5.00**		
2	**7202281** - Aesculus hippocastanum carnea	buc	**2.00**		
2	**7202282** - Platanus acerifolia	buc	**5.00**		
2	**7202283** - Acer campestre	buc	**6.00**		
2	**7202284** - Acer palmatum atropurpurea	buc	**2.00**		
2	**7202285** - Acer platanoides Drumondii	buc	**2.00**		
2	**7202286** - Acer platanoides Crimson King	buc	**2.00**		
2	**7202287** - Ulmus pumila	buc	**45.00**		
2	**7202288** - Prunus cerasifera	buc	**2.00**		
2	**7202289** - Quercus rubra	buc	**2.00**		
2	**7202290** - Budleja davidii	buc	**9.00**		
2	**7202291** - Viburnum opulus	buc	**6.00**		
2	**7202292** - Juniperus horizontalis Lime Glow	buc	**4.00**		
2	**7202293** - Mulci culoare naturală	mp	**96.50**		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

COMUNA PIȘCOLT C.I.F. 2806704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA THM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - România

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN
Stadiul fizic: 3 PROCURARE SI PLANTARE ARBUSTI SI ARBORI

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSG02A1 Curatarea terenului de iarba si buruieni							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.21		
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	6.37		
TOTAL TSG02A1					100 mp		
TSH24C1 Plantari material saditor							
1	10203	Arbori foioase fara balot	Lista	-	1.04		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.00		
3	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	0.04		
4	24200	Peisagist	Man	ora	1.00		
TOTAL TSH24C1					buc		

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN
Stadiul fizic: 4 PREGATIRE TEREN

eDevize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 3995704

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSC02A2 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	**100 mc**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TRA01A05P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**1,700.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSE01B1 -** Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	**100 mp**	**3.76**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**173.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**IFB09B3 -** Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din pietris	**mp**	**508.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**IFB09B1A -** Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din nisip	**mp**	**508.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN
Stadiul fizic: 4 PREGATIRE TEREN

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSC02A2 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.66		
TOTAL TSC02A2					100 mc		
TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.00		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	Trans	tona	1.00		
TOTAL TRA01A05P					tona		
TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	8.38		
TOTAL TSE01B1					100 mp		
TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
2	26100	Sapator	Man	ora	0.57		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.17		
TOTAL TSD04C1					mc		
IFB09B3 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din pietris							
1	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	Mat	mc	0.10		
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.20		
TOTAL IFB09B3					mp		
IFB09B1A Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din nisip							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.05		
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.20		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL IF8809B1A						mp	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT , JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN
Stadiul fizic: 5 MONTAJ UTILAJE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**W2A16A#** - Stalp iluminat, h=3,0 m, complet echipat cu corp iluminat 5 W, panou fotovoltaic 20W, regulator de incarcare 10A IP 67 si baterie solara 12V, 100Ah	**buc**	**3.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN
Stadiul fizic: 5 MONTAJ UTILAJE

Devize

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3598704 JUD. SATU MARE

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
W2A16A# Stalp iluminat, h=3,0 m, complet echipat cu corp iluminat 5 W, panou fotovoltaic 20W, regulator de incarcare 10A IP 67 si baterie solara 12V, 100Ah							
1	18007	Stilp metalic	Lista	-	1.00		
	7815026	Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)	Mat %	%	0.10		
3	14160	Electrician linii electrice aeriene	Man	ora	9.76		
TOTAL W2A16A#						buc	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL						
1	**6** Proiector cu led 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	7.00			1
TOTAL 1						
3 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI SURSE DE ENERGIE REGEN						
1	**5** Stalp iluminat, h=3.0m, complet echipat cu corp iluminat 5 W, panou fotovoltaic 20W, regulator de incarcare 10A IP 67 si baterie solara 12V, 100Ah	buc	3.00			0
2	**2** Pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor	buc	2.00			2
3	**3** Cos stradal	buc	3.00			3
TOTAL 3						
TOTAL Echipamente in REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE						

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 0 *5* Stalp iluminat, h=3.0m, complet echipat cu corp iluminat 5 W, panou fotovoltaic 20W,			
1. Parametri tehnici si functionali Stalp iluminat cu lampa Led 5,5 m inaltime cu acumulator si panou fotovoltaic			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform fisa atehnica			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante conform standardelor in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie 24 luni .			
5. Conditii cu caracter tehnic panou fotovoltaic monocristalin sau policristalin cu o durata de viata 20-25 ani acumulator fara intretinere , cu protectie la supraincarcare si descarcare, durata de viata 5-6 ani controller special cu pornire si oprire automata in functie de luminozitate sau timp sursa de lumina lampa LED culori alb rece si alb cald timp de functionare: 8 ore pe zi, 3-5 zile noroase/ploioase consecutive stalp din otel acoperit cu un strat protector, culoarea se poate alege, sau zincat, durata de viata 20 ani temperaturi suportate: -30°C ~ +60°C rezistenta la vant: > 150km/h grad de protectie la umiditate: IP 65			

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	Fisa tehnica nr. 2 2 Pubele pentru		
	1. Parametri tehnici si functionali Containere deseuri selective 1100l Realizate din material HDPE resistent la radiatii UV, socuri mecanie, variatii de temperatura, etc.		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform fisa tehnica .		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform standardelor in vigoare		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie 60 luni .		
	5. Conditii cu caracter tehnic DETALII DE CONSTRUCTIE Sunt prevazute cu capac batant, manere laterale, 4 roti din cauciuc cu diametrul de 200 mm, din care 2 cu frana la picior. Se utilizeaza pentru colectarea selectiva a resturilor menajere din plastic, hartie-carton, sticla, deseuri nereciclabile. Culori disponibile: verde, albastru, galben, negru, rosu. Dimensiuni: 1073 x 1354 x 1257 mm. Greutate: 54 kg.		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 3 *3* Cos stradal			
1. Parametri tehnici si functionali Cos de gunoi stradal cu capacitatea interioara de 50 litri, realizat din HDPE de calitate. Este prevazut cu un sistem de inchidere cu cheie speciala si o banda metalica cu rol de scrumiera frontala.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform fisa tehnica			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante conform standardelor in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 60 de luni.			
5. Conditii cu caracter tehnic Culoare: verde deschis. Dimensiuni: 60 x 43 x 32 cm (H x L x l).			

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT-ELIGIBIL

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 1 *6* Proiector cu led 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm			
1. Parametri tehnici si functionali Corp de iluminat cu led 20 W			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform fisa tehnica -			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform standardelor in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie Conform fisa tehnica			
5. Conditii cu caracter tehnic			

Director **Ofertant**

Sef proiect

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Devize

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100024** - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	226.88			Depozit	0.23
2	**2100206** - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	4.50			Depozit	0.00
3	**2100957** - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	3.50			Depozit	8.57
4	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.03			Depozit	10.12
5	**2200161** - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	52.38			Depozit	83.80
6	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.62			Depozit	0.84
7	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	67.45			Depozit	91.06
8	**2200526** - Pietris decorativ 5 cm. grosime	mc	3.63			Depozit	4.90
9	**2201453** - Piatra naturala , ardezie gri 20x10x5 cm	mp	197.66			Depozit	296.49
10	**2205056** - Mozaic din travertin granulat saci	kg	1.12			Depozit	0.00
11	**2205253** - Pavele normale pasi de pisica	mp	19.53			Depozit	0.06
12	**2205501** - Argila comuna pentru constructii	mc	8.80			Depozit	15.84
13	**2800247** - Bordura B 10 antracit pentru trotuare 100X25X7 cm	m	78.09			Depozit	3.05
14	**2901118** - Bile, manele rasinoase D = 15-18 CM	mc	0.03			Depozit	0.02
15	**2901167** - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.02			Depozit	0.01
16	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.11			Depozit	0.05
17	**2904418** - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	0.05			Depozit	0.03
18	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1.02			Depozit	0.02
19	**3803233** - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	1.55			Depozit	0.00
20	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	2.48			Depozit	0.00
21	**6001317** - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	5.40			Depozit	0.01
22	**6109004** - Diluant decapant 245 D.002-10 ntr 1708-80	kg	25.00			Depozit	0.03
23	**6200729** - Parchetin, S 44	l	1.80			Depozit	0.00

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Depozitul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	3.72			Depozit	0.00
25	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	32.64			Depozit	32.64
26	**6202818** - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.04			Depozit	0.04
27	**6202894** - Apa	mc	300.00			Depozit	300.00
28	**7202279** - Gleditsia tricanthos	buc	4.00			Depozit	0.02
29	**7202280** - Acer rubrum	buc	5.00			Depozit	0.03
30	**7202281** - Aesculus hippocastanum carnea	buc	2.00			Depozit	0.01
31	**7202282** - Platanus acerifolia	buc	5.00			Depozit	0.03
32	**7202283** - Acer campestre	buc	6.00			Depozit	0.04
33	**7202284** - Acer palmatum atropurpurea	buc	2.00			Depozit	0.01
34	**7202285** - Acer platanoides Drumondii	buc	2.00			Depozit	0.01
35	**7202286** - Acer platanoides Crimson King	buc	2.00			Depozit	0.01
36	**7202287** - Ulmus pumila	buc	45.00			Depozit	0.27
37	**7202288** - Prunus cerasifera	buc	2.00			Depozit	0.01
38	**7202289** - Quercus rubra	buc	2.00			Depozit	0.01
39	**7202290** - Budleja davidii	buc	9.00			Depozit	0.05
40	**7202291** - Viburnum opulus	buc	6.00			Depozit	0.04
41	**7202292** - Juniperus horizontalis Lime Glow	buc	4.00			Depozit	0.02
42	**7202293** - Mulci culoare naturală	mp	96.50			Depozit	0.58
43	**7300198** - Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	0.90			Depozit	0.00
44	**7306661** - Bumbac de sters	kg	5.00			Depozit	0.01
45	**7308669** - Ceara de parchet forma vara, solida tip a, bidon 10 Kg	kg	1.80			Depozit	0.00
46	**75000043** - Pavaj ecologic grila 490 x 480 x 35 mm	mp	7.95			Depozit	0.02
47	**7815026** - Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)	%				Depozit	0.00
48	**8000702** - Materiale de prindere	kg	0.04			Depozit	0.00
TOTAL Materiale						**Greutate**	**849.00**

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT, JUD. SATU MARE

Devize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	3.16			
2	**12200** - Cioplitor piatra	22.05			
3	**13410** - Dulgher constructii	53.17			
4	**14160** - Electrician linii electrice aeriene	29.29			
5	**15130** - Finisor de terasamente	31.50			
6	**17450** - Izolator de lucrari speciale	80.00			
7	**20300** - Muncitor calificat	89.28			
8	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.02			
9	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	192.79			
10	**20670** - Muncitor deservire gospodarie comunala	3.84			
11	**21100** - Muncitor necalificat	89.28			
12	**24100** - Pavator	573.25			
13	**24200** - Peisagist	96.00			
14	**24400** - Pietrar	217.10			
15	**26100** - Sapator	148.16			
16	**31000** - Zidar	126.00			
	Ore Manopera	**1,754.89**	**TOTAL**		

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATE COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3521** - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	46.60		
2	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	2.00		
3	**4004** - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.13		
4	**4019** - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.56		
5	**5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.11		
6	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.04		
7	**7680** - Ferastrau mecanic (circular)	0.52		
TOTAL Utilaje				

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT, JUD. SATU MARE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8888899** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1,700.00	5.00	0.12		
TOTAL Transport						

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)