Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT, JUD. SATU MARE

Devize

COMUNA PIȘCOLT JUD. SATU MARE CIF: 2896708

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
CHELTUIELI NEELIGIBILE

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**		
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**		
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**		
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**		
		2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL		
5	**3.5**	**Proiectare**		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL		
		2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE - NEELIGIBIL		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
		1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	**5.1**	**Organizare de santier**		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

TOTAL (fara TVA)		

TOTAL (cu TVA)		

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1. REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL

Devize

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect



null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 AMENAJARI EXTERIOARE- GAZONARE	
		6 INSTALATII DE IRIGARE	
5	4.1.2	Rezistenta	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
		5 INSTALATII EXTERIOARE	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
18	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
20	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

TOTAL 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL (fara TVA)	

TOTAL 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL (cu TVA)	

COMUNA PIŞCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 1 AMENAJARI EXTERIOARE- GAZONARE

Devize

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSC02A2 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	**100 mc**	**3.65**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TRA01A05P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**584.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**IZF16A01> -** Strat de protectie plasa anti dauatori	**mp**	**3,650.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TRA01A05P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**584.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSD01B1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**365.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**DA26B# -** Asternerea in strat.uniform de 10CM a pamantului pt.spatii verzi la drumuri si strazi, teren oriz.	**MP**	**3,650.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	36.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asigiratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA T&M PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - România

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 1 AMENAJARI EXTERIOARE- GAZONARE

Devize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSC02A2 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.66		
TOTAL TSC02A2					100 mc		
TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.00		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	Trans	tona	1.00		
TOTAL TRA01A05P					tona		
IZF16A01> Strat de protectie plasa anti dauatori							
1	67167571	Plasa anti cartite	Mat	mp	1.05		
2	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.10		
TOTAL IZF16A01>					mp		
TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km							
	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.00		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	Trans	tona	1.00		
TOTAL TRA01A05P					tona		
TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.31		
TOTAL TSD01B1					mc		
DA26B# Asternerea in strat.uniform de 10CM a pamantului pt.spatii verzi la drumuri si strazi, teren oriz.							
1	720455C	Pamant vegetal	Mat	mc	0.13		
2	20010013	Material marunt	Mat %	%	5.00		
3	26100	Sapator	Man	ora	0.07		
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.08		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DA26B#					MP		

TSH09A1
Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %

1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	Mat	kg	3.96		
2	24200	Peisagist	Man	ora	4.82		
TOTAL TSH09A1					100 mp		

COMUNA PIȘCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 3896704

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 5 INSTALATII EXTERIOARE

Devize



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA01A1** - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii teren usor	**mc**	**20.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**EA01A#** - Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 40 MM inclusiv	**m**	**72.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**2303548** - Tub corugat D = 40 MM	ML	**72.00**		
3	**EC05A1** - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	**m**	**76.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**4802688** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 16 M s 8778	m	**72.00**		
3	**4802626** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	**4.00**		
4	**W1MA01A#** - Intrerupator cu senzor crepuscular IP 54	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**5405488** - Intrerupator de exterior cu senzor crepuscular IP 54	buc	**1.00**		
5	**EF03A1** - Tablou electric TE ECHIPAT CONFORM SCHEMA MONOFILARA IP 65	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***7349041*** - *Tablou electric TE ECHIPAT CONFORM SCHEMA MONOFILARA IP 65*	*buc*	*1.00*		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	**EB15B1** - Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	**5.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**W1LP02A%** - Priza din banda OL.lat 40X4MM zn cald pt.legare la pamant, in teren normal	M	**16.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**EG11A1** - Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la burlan (tip B)	buc	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**W2I04A#** - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal;	kg	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**ATD29B** - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	**5.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	***6310184*** - *Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate*	*kg*	*5.00*		
11	**RPEH03A%** - Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei piesa de separatie	buc	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	***3702248*** - *Banda otel 4X40*	*kg*	*0.07*		
12	**M1K06A1** - Electrod vertical teava de OLZN 2 1/2'' L = 2M.	buc	**3.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**W2H04A1** - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	**6.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	


Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. Cui 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 5 INSTALATII EXTERIOARE

Devize



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii teren usor							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.52		
TOTAL TSA01A1					mc		
EA01A# Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 40 MM inclusiv							
1	12828	Tub si elemente de protectie din material plastic	Lista	-	1.03		
2	12829	Piesa de legatura pentru tuburi de protectie din teava de otel	Lista	-	0.30		
3	12830	Doza	Lista	-	0.25		
4	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.04		
5	3805372	Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	Mat	kg	0.02		
6	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.00		
7	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.46		
8	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.10		
TOTAL EA01A#					m		
EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp							
1	12007	Cabluri izolate	Lista	-	1.02		
2	6719392	Tila pvc (cabloprot) tip 33	Mat	buc	0.05		
3	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.10		
TOTAL EC05A1					m		
W1MA01A# Intrerupator cu senzor crepuscular IP 54							
1	7301154	Alcool tehnic de 94 grd mia-ni614-61	Mat	l	0.20		
2	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 S 45	Mat	l	0.48		
3	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.10		
4	6109212	Diluant D.004-17 ni 1708-61	Mat	kg	0.10		
5	7333951	Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49	Mat	m	0.45		
6	5842703	Piulita hexagonala M 10 zn	Mat	buc	12.00		
7	5883977	Saiba grower pentru M10 zn	Mat	kg	0.05		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	5882179	Saiba plata pentru M10 zn	Mat	kg	0.02		
9	5817679	Surub cu cap hexagonal M10X50 zn	Mat	buc	12.00		
10	6201541	Uleiuri pt.transf.si intrer.electr.neadit. tr 30 S 811	Mat	kg	10.50		
11	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.01		
12	14180	Electrician post trafo	Man	ora	13.85		
TOTAL W1MA01A#						buc	

EF03A1 Tablou electric TE ECHIPAT CONFORM SCHEMA MONOFILARA IP 65							
1	12061	Tablou de distributie electria	Lista	buc	1.00		
1.1	*7349041*	*Tablou electric TE ECHIPAT CONFORM SCHEMA MONOFILARA IP 65*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	1.00		
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.00		
4	5827702	Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	Mat	buc	4.00		
5	5840558	Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	Mat	buc	4.00		
6	5882257	Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	Mat	kg	0.04		
7	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.00		
8	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Mat	kg	0.03		
9	17130	Instalator electrician	Man	ora	8.76		
TOTAL EF03A1						buc	

EB15B1 Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice							
1	12023	Eticheta si numere pentru bransam. coloane circuite	Lista	-	1.00		
2	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.09		
TOTAL EB15B1						buc	

W1LP02A% Priza din banda OL.lat 40X4MM zn cald pt.legare la pamant, in teren normal							
1	3701413	Banda otel 40X4 zn	Mat	kg	1.26		
2	20010013	Material marunt	Mat %	%	2.50		
3	14160	Electrician linii electrice aeriene	Man	ora	1.34		
TOTAL W1LP02A%						M	

EG11A1 Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la burlan (tip B)							
1	3700508	Banda din otel lam.cald S908 3 X 40 OL 37-1K	Mat	kg	0.48		
2	5820015	Surub cap hexagonal grosolan M 6X 40 GR. 4.8 S 920	Mat	buc	2.00		
3	5840405	Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	Mat	buc	2.00		
4	5881198	Saiba grosolana plata M 6 OL34 S 1388	Mat	buc	2.00		
5	7358286	Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	Mat	dmp	4.30		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.47		
TOTAL EG11A1						buc	

W2I04A# Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal;							
1	3701413	Banda otel 40X4 zn	Mat	kg	1.03		
2	7815040	Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza de bitum)	Mat %	%	5.00		
3	14160	Electrician linii electrice aeriene	Man	ora	1.20		
TOTAL W2I04A#						kg	

ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate							
1	12526	Element de constr met zincate	Lista	kg	1.00		
1.1	*6310184*	*Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	5900712	Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	Mat	kg	0.05		
3	18150	Lacatus montaj masini electrice	Man	ora	0.03		
4	27110	Sudor electric	Man	ora	0.16		
TOTAL ATD29B						kg	

RPEH03A% Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei piesa de separatie							
1	12840	Conductor de otel, pentru impamantare	Lista	kg	0.07		
1.1	*3702248*	*Banda otel 4X40*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	5842687	Piulita zincata M8	Mat	buc	4.00		
3	5804841	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 60 GR. 4.8 S 4272	Mat	buc	4.00		
4	5882146	Saiba plata a8 zn	Mat	buc	4.00		
5	3701629	Banda din otel lam.cald S908 4 X 70 OL 37-1N	Mat	kg	0.20		
6	3064291	Material marunt	Mat %	%	25.00		
	14100	Electrician	Man	ora	0.27		
8	3000	Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	Utj	ora	0.01		
9	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	Utj	ora	0.01		
TOTAL RPEH03A%						buc	

M1K06A1 Electrod vertical teava de OLZN 2 1/2" L = 2M.							
1	2200135	Pietris ciuruit nespalat de riu 30-70 MM	Mat	mc	0.12		
2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.12		
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.33		
4	3111977	Teava OLZN 2 1/2'' L = 2 M	Mat	BUC	3.00		
5	3606350	Tabla groasa 5X 1250 OL 37-1N s 437	Mat	kg	0.88		
6	5904861	Sirma alama pentru lipit S 294 B cu58zn 900 D = 3,00	Mat	kg	0.15		
7	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.85		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	3.05		
9	20650	Muncitor de deservire pentru montaju. in constructii	Man	ora	4.91		
TOTAL M1K06A1						buc	

W2H04A1 Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	1.05		
2	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.46		
TOTAL W2H04A1						mc	

CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice							
1	2205501	Argila comuna pentru constructii	Mat	mc	1.10		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
3	26100	Sapator	Man	ora	0.36		
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.10		
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.07		
TOTAL CG32B1						mc	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 6 INSTALATII DE IRIGARE

Devize

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSC02A21** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg in depozit teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor	**100 mc**	**2.48**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**ACE08A1** - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**124.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD01B1** - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	**mc**	**315.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSD04A1** - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	**mc**	**248.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**SA24A#** - Teava din materiale pl(pe,pp,pp-R si similare) imbin prin sudura cap la cap,la ctii ind, D=40 MM	**m**	**2,066.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**6701124** - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 40X2.3 cod 64000087	m	**373.32**		
7	**6701123** - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 32X1.9 cod 64000086	m	**1,224.00**		
8	**6701122** - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 25X1.6 cod 64000085	m	**510.00**		
9	**7913** - Aparat de sudura sr	ora	**63.22**		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	AcA66D* - Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu trei imbinari (teu) D = 40 mm	buc	**23.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**3330965** - Teu redus PE Dn40/32	buc	**23.00**		
12	**AcA63B*** - Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu o imbinare (dop/racord cu flansa) D = 32 mm	**buc**	**100.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**4113592** - Colier bransare Dn32x3/4" F	buc	**100.00**		
14	**AcA63A*** - Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu o imbinare (dop/racord cu flansa) D = 25 mm	**buc**	**100.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	**3330966** - Racord compresie Dn25x3/4" FE	buc	**100.00**		
16	**AcA65A*** - Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu doua imbinari (racord/cot FE sau FI) D = 20 - 25 mm	**buc**	**100.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	**500008185** - Cot compres.90°d. 25x1/2 fe	buc	**40.00**		
18	**500008186** - Cot compres.90°d. 25x3/4 fe	buc	**40.00**		
19	**AcA63B*** - Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu o imbinare (dop/racord cu flansa) D = 32 mm	**buc**	**35.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	**3330967** - Racord cu olandez Dn32x1" FI	buc	**1.00**		
21	**SD20C#** - Racord olandez sau cot cu racord olandez,zn,cu etans plana,filet interior-exterior,D=1 1/4 - 2	**buc**	**35.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	**4119337** - Cot olandez zincat fi-fe DN 1 secpral cod 97	buc	**20.00**		
23	**3330968** - Teu cu olandez Dn 1" FIIE	buc	**25.00**		
24	**TSH43A** - Montaj aspersoare R B cu raza medie 4,6 – 16,8 m	**buc**	**100.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.0	***20600*** - *Muncitor de deservire*	*ora*	*43.00*		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	**200001963** - Aspersor RB1804 fara duza 10cm 1/2" FI	buc	**40.00**		
26	**200001962** - Aspersor RB5004 cu duza 10cm 3/4" FI	buc	**60.00**		
27	**ACB01A%** - Montarea electrovana PGV 1" FI/FI	buc	**23.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	**11842323** - Electrovana DN 1" FEE	buc	**23.00**		
29	**EN14B*** - Montarea senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio...Conexiuni/legaturi la senzori tip contact	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	**200001963** - Senzor ploaie cu 7,6M	buc	**1.00**		
31	**APR1313411** - Echipament de telemecanica , pentru controlul functionarii echipamentului, verificarea functionarii semnalizarilor, verificarea lampilor de semnalizare	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	**200001964** - Controller automat ext 24ST	buc	**1.00**		
32	**ACD04A1** - Cutie vana rotunda medie	**buc**	**8.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	**200001965** - Boxa standard 45x35x30	buc	**8.00**		
34	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**233.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	**SE01XA** - Efectuarea probei de etanseitate la pres.a cond.oldin pvc sau pb de pres.cu dim.max.de 110 MM	**m**	**2,066.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

COMUNA PIȘCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22181091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 6 INSTALATII DE IRIGARE

Devize

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSC02A21 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg in depozit teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	5.35		
TOTAL TSC02A21					100 mc		
ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	1.02		
2	26100	Sapator	Man	ora	0.61		
TOTAL ACE08A1					mc		
TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.31		
TOTAL TSD01B1					mc		
TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
2	26100	Sapator	Man	ora	0.70		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.17		
TOTAL TSD04A1					mc		
SA24A# Teava din materiale pl(pe,pp,pp-R si similare) imbin prin sudura cap la cap,la ctii ind, D=40 MM							
1	11462	Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80	Lista	-	1.02		
2	11525	Capac,dop,curba mat plastic (pp,pe,pp-R,etc)pt presiune	Lista	-	1.00		
3	11565	Cot material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune	Lista	-	0.12		
4	11566	Teu material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune	Lista	-	0.19		
5	40011	Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap	Lista	-	0.03		
6	7315778	Decapant	Mat	kg	0.01		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	7325046	Hartie absorbanta	Mat	kg	0.02		
8	17160	Instalator sanitar	Man	ora	0.56		
TOTAL SA24A#						m	

AcA66D*
Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu trei imbinari (teu) D = 40 mm

1	100010107	Dopuri/racorduri cu flansa de compresiune	Lista	-	1.00		
2	500007226	Banda teflon	Mat	buc	0.96		
3	19740	Montator conducte	Man	ora	0.14		
TOTAL AcA66D*						buc	

AcA63B*
Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu o imbinare (dop/racord cu flansa) D = 32 mm

.	100010107	Dopuri/racorduri cu flansa de compresiune	Lista	-	1.00		
2	500007226	Banda teflon	Mat	buc	0.25		
3	19740	Montator conducte	Man	ora	0.03		
TOTAL AcA63B*						buc	

AcA63A*
Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu o imbinare (dop/racord cu flansa) D = 25 mm

1	100010107	Dopuri/racorduri cu flansa de compresiune	Lista	-	1.00		
2	500007226	Banda teflon	Mat	buc	0.20		
3	19740	Montator conducte	Man	ora	0.03		
TOTAL AcA63A*						buc	

AcA65A*
Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu doua imbinari (racord/cot FE sau FI) D = 20 - 25 mm

`	100010131	Racorduri/coturi de compresiune FE sau FI	Lista	-	1.00		
2	500007226	Banda teflon	Mat	buc	0.20		
3	500007227	Fuior canepa	Mat	kg	0.01		
4	500007228	Solutie de etansare	Mat	kg	0.01		
5	19740	Montator conducte	Man	ora	0.11		
TOTAL AcA65A*						buc	

AcA63B*
Montarea fitingurilor de compresiune din PEHD, cu o imbinare (dop/racord cu flansa) D = 32 mm

1	100010107	Dopuri/racorduri cu flansa de compresiune	Lista	-	1.00		
2	500007226	Banda teflon	Mat	buc	0.25		
3	19740	Montator conducte	Man	ora	0.03		
TOTAL AcA63B*						buc	

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7=5X6
SD20C# Racord olandez sau cot cu racord olandez,zn,cu etans plana,filet interior-exterior,D=1 1/4 - 2							
1	11434	Fiting zincate	Lista	-	1.00		
2	6621870	Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	Mat	kg	0.05		
3	7801035	Material marunt	Mat %	%	1.00		
4	17160	Instalator sanitar	Man	ora	0.30		
TOTAL SD20C#					buc		
TSH43A Montaj aspersoare R B cu raza medie 4,6 – 16,8 m							
1	17160	Instalator sanitar	Man	ora	0.32		
2	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.43		
TOTAL TSH43A					buc		
ACB01A% Montarea electrovana PGV 1" FI/FI							
1	20000047	Armatura cu actionare manuala sau mecanica	Lista	-	1.00		
2	7819201	Material marunt	Mat %	%	4.00		
3	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	0.55		
TOTAL ACB01A%					buc		
EN14B* Montarea senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio...Conexiuni/legaturi la senzori tip contact							
1	500006911	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	Mat %	%	1.00		
2	100013001	Tehnician pentru sisteme de detectie	Man	ore	0.14		
TOTAL EN14B*					buc		
APR1313411 Echipament de telemecanica , pentru controlul functionarii echipamentului, verificarea functionarii semnalizarilor, verificarea lampilor de semnalizare							
1	14100	Electrician	Man	ora	0.20		
TOTAL APR1313411					buc		
ACD04A1 Cutie vana rotunda medie							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.01		
2	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.04		
3	11000	Betonist	Man	ora	1.11		
4	13410	Dulgher constructii	Man	ora	1.72		
5	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	3.96		
6	31000	Zidar	Man	ora	4.10		
7	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.50		
TOTAL ACD04A1					buc		
TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km							

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.00		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	Trans	tona	1.00		
TOTAL TRA01A05P					tona		

SE01XA
Efectuarea probei de etanseitate la pres.a cond.oldin pvc sau pb de pres.cu dim.max.de 110 MM

1	17160	Instalator sanitar	Man	ora	0.18		
TOTAL SE01XA					m		

COMUNA PIȘCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 3896704

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATE COMERCIALĂ T.H.M. PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL

Devize

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		2 AMENAJARI EXTERIOARE -PAVAJE SI ZONE PIETRIS	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
		1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA	
		2 ALIMENTARE CU APA	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

TOTAL 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL (fara TVA)	

TOTAL 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL (cu TVA)	

COMUNA PISCOLT C.F. 389704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN APERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 2 AMENAJARI EXTERIOARE -PAVAJE SI ZONE PIETRIS

Devize

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896700 JUD. SATU MARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DD04A1A** - Pavaj din piatra bruta sau ardezie, asezat pe nisip, executate din ardezie gri 20x10x5cm	**mp**	**313.75**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**DE10A1** - Borduri din beton B 10 100x25x7 cm	**m**	**137.70**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***2100957*** - *Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622*	*mc*	*6.20*		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Director	Sef proiect	Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 2 AMENAJARI EXTERIOARE -PAVAJE SI ZONE PIETRIS

Devize

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DD04A1A Pavaj din piatra bruta sau ardezie, asezat pe nisip, executate din ardezie gri 20x10x5cm							
1	2201453	Piatra naturala , ardezie gri 20x10x5 cm	Mat	mp	1.05		
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.17		
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.02		
4	24100	Pavator	Man	ora	2.00		
TOTAL DD04A1A					mp		
DE10A1 Borduri din beton B 10 100x25x7 cm							
1	10173	Beton preparate	Lista	mc	0.04		
1.1	*2100957*	*Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	2800247	Bordura B 10 antracit pentru trotuare 100X25X7 cm	Mat	m	1.00		
3	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	2.92		
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.01		
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.01		
6	24100	Pavator	Man	ora	0.44		
	26100	Sapator	Man	ora	0.14		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.01		
TOTAL DE10A1					m		

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Devize

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA02C1** - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, si umplutura - aducerea la starea initiala	**mc**	**20.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**W2G01A17** - Montare cablu subt. 1 kv gr. 1,101-1,300 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	**m**	**45.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***4802365*** - *Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1X150 M s 8778*	*m*	*45.90*		
3	**CG32D1** - Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**W2H05A#** - Banda din pvc pentru protejarea cablelor in profil netipizat	**mp**	**45.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**CG32B1** - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**18.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 4306704

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATE COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Devize



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, si umplutura - aducerea la starea initiala							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.11		
TOTAL TSA02C1					mc		
W2G01A17 Montare cablu subt. 1 kv gr. 1,101-1,300 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat							
1	12301	Cabluri	Lista	m	1.02		
1.1	*4802365*	*Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1X150 M s 8778*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	6200743	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	Mat	kg	0.00		
3	6718465	Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	Mat	buc	0.20		
4	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.00		
5	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.06		
TOTAL W2G01A17					m		
CG32D1 Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice							
1	2201701	Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-15 MM.	Mat	mc	1.10		
	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.25		
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
4	26100	Sapator	Man	ora	0.36		
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.10		
6	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.07		
TOTAL CG32D1					mc		
W2H05A# Banda din pvc pentru protejarea cablelor in profil netipizat							
1	6716953	Banda avertizoare inscriptionata din pvc 250MM latime	Mat	kg	0.20		
2	6719826	Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 250MM latime	Mat	kg	0.20		
3	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.04		
TOTAL W2H05A#					mp		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice							
1	2205501	Argila comuna pentru constructii	Mat	mc	1.10		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
3	26100	Sapator	Man	ora	0.36		
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.10		
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.07		
TOTAL CG32B1						mc	

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 38670A

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA ITM PROIECT S.R.L. CUI 22161081 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 2 ALIMENTARE CU APA

Devize

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSA02C1** - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, si umplutura - aducerea la starea initiala	**mc**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**ACA10A3** - Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 40	**m**	**25.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***6701169*** - *Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn16 dn40x5.6 cod 64000132*	*m*	*25.00*		
3	**ACE08A1** - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**W2H05A#** - Banda din pvc pentru protejarea cablelor in profil netipizat	**mp**	**25.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**CG32B1** - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**9.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**ACD01B01^** - Montarea caminului cu racord, de inspectie de tip Valrom, din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm si inaltimea maxima de 1020 mm, avand 1 - 3 intrari si o iesire	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.1	*600003243 - Camin cu racord, de inspectie, Valrom, din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm, avand o intrare si o iesire de 200/160 mm, cu inaltimea maxima de 1020 mm, avand capac fonta clasa A15*	*buc*	*1.00*		
7	**ACE12C1** - Montare contor de apa cu paiete avand d 30 mm	buc	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	***3270849** - CONTOR APA CALDA MTWI 40 CU CADRAN USCAT SI RELEU REED*	*buc*	*1.00*		
8	**IA30A1** - Filtru de apa	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	***3270640** - FILTRU "Y" 1 1/2"*	*buc*	*1.00*		
9	**ACE10B1 -** Robinet de concesie pentru tevi din plumb avand d: 30 mm	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	***7344119** - Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 11/2 cod 40470425*	*buc*	*2.00*		
9.2	***7355820** - Tija de manevra si mufa dubla DN 20 mm*	*buc*	*2.00*		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Materiai	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE
Obiectul: 2 AMENAJARE TEREN - EXTERIOARE -NEELIGIBIL
Stadiul fizic: 2 ALIMENTARE CU APA

Devize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 4595704

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, si umplutura - aducerea la starea initiala							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.11		
TOTAL TSA02C1						mc	
ACA10A3 Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 40							
1	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	Mat	buc	0.06		
2	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	Mat	kg	0.00		
3	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	Mat	l	0.00		
4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Mat	mc	0.00		
5	6700597	Teava din p.v.c.rigid tip g 40x3 stas 6675/2	Mat	m	1.05		
6	6712514	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 40 tip g s7175	Mat	buc	0.03		
7	6713441	Mufa PVC tip g DN 40 nii 2167	Mat	buc	0.16		
8	6714160	Reductie PVC g tip A 40- 32 stas 7178	Mat	buc	0.03		
9	6714859	Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 40 stas 7174	Mat	buc	0.03		
0	7317232	Dicloretan cs. 17/73	Mat	kg	0.00		
11	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	Man	ora	0.09		
12	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	Man	ora	0.04		
13	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	Man	ora	0.07		
14	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	Man	ora	0.04		
15	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	Man	ora	0.01		
16	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.00		
17	6701169	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn16 dn40x5.6 cod 64000132	Mat	m	1.00		
TOTAL ACA10A3						m	
ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	1.02		
2	19621	Sapator categoria a II-a	Man	ora	0.61		
TOTAL ACE08A1						mc	

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
W2H05A# Banda din pvc pentru protejarea cablelor in profil netipizat							
1	6716953	Banda avertizoare inscriptionata din pvc 250MM latime	Mat	kg	0.20		
2	6719826	Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 250MM latime	Mat	kg	0.20		
3	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.04		
TOTAL W2H05A#					mp		
CG32B1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice							
1	2205501	Argila comuna pentru constructii	Mat	mc	1.10		
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.10		
3	26100	Sapator	Man	ora	0.36		
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.10		
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.07		
TOTAL CG32B1					mc		
ACD01B01^ Montarea caminului cu racord, de inspectie de tip Valrom, din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm si inaltimea maxima de 1020 mm, avand 1 - 3 intrari si o iesire							
1	200000430	Camine Valrom monobloc, complet echipate, cu diametrul de 315 mm, avand inaltimi de pana la 1020 mm	Lista	buc	1.00		
1.1	*600003243*	*Camin cu racord, de inspectie, Valrom, din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm, avand o intrare si o iesire de 200/160 mm, cu inaltimea maxima de 1020 mm, avand capac fonta clasa A15*	*Mat*	*%*	*100.00*		
2	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.35		
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.10		
TOTAL ACD01B01^					buc		
ACE12C1 Montare contor de apa cu palete avand d 30 mm							
1	5904809	Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30g	Mat	kg	0.08		
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.01		
3	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	Mat	l	0.60		
4	6616485	Garnitura de etansare ansare plan pn 40 s1733 32 m4.04 g2x4	Mat	buc	2.00		
5	7300100	Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 47%	Mat	kg	0.01		
6	7309077	Cilti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60	Mat	kg	0.01		
7	7346207	Stearina	Mat	kg	0.02		
8	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	Man	ora	0.58		
9	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	Man	ora	0.58		
10	3270849	CONTOR APA CALDA MTWI 40 CU CADRAN USCAT SI RELEU REED	Mat	buc	1.00		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL ACE12C1					buc		

IA30A1
Filtru de apa

1	4400791	Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et pu s 8012	Mat	buc	2.00		
2	5820819	Surub cap hexagonal grosoian M 12x 40 gr. 4.8 s 920	Mat	buc	8.00		
3	5840479	Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	Mat	buc	8.00		
4	5882219	Saiba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200	Mat	kg	0.05		
5	5903130	Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	Mat	kg	0.15		
6	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	Mat	mc	0.14		
7	6622020	Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	Mat	kg	0.10		
8	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	Mat	kg	0.53		
9	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	Man	ora	1.53		
10	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	Man	ora	1.53		
11	3270640	FILTRU "Y" 1 1/2"	Mat	buc	1.00		
TOTAL IA30A1					buc		

ACE10B1
Robinet de concesie pentru tevi din plumb avand d: 30 mm

1	4202759	Robinet tip koswo D 30mm	Mat	buc	1.00		
2	5840340	Piulita olandeza cu racord bz pentru brans.de apa DN 30 mm	Mat	buc	2.00		
3	5904809	Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30g	Mat	kg	0.08		
4	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.01		
5	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	Mat	l	0.60		
6	6616485	Garnitura de etansare ansare plan pn 40 s1733 32 m4.04 g2x4	Mat	buc	2.00		
	7300100	Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 47%	Mat	kg	0.01		
8	7309077	Cilti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60	Mat	kg	0.01		
9	7346207	Stearina	Mat	kg	0.02		
10	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	Man	ora	1.02		
11	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	Man	ora	1.04		
12	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	Man	ora	1.02		
13	7344119	Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 11/2 cod 40470425	Mat	buc	1.00		
14	7355820	Tija de manevra si mufa dubla DN 20 mm	Mat	buc	1.00		
TOTAL ACE10B1					buc		

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resurselor	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT, JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Devize

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 REABILITARE MONUMENT - NEELIGIBIL						
1	**6** Bancă	buc	5.00			6
2	**7** Set masă cu bancă	buc	3.00			7
TOTAL 1						
TOTAL Echipamente in REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE						

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Devize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 6 *6* Bancă			
1. Parametri tehnici si functionali Banca din lemn pe structura metalica			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Coform fisa tehnica			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform standardelor in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie Conform fisa tehnica			
5. Conditii cu caracter tehnic Greutate banca 20 kG Lățime (cm): 59 Înălțime (cm): 80 Lungime (cm): 150 Tip: bancă material: metal, lemn Capacitatea de incărcare (kg): 150			

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 7 7 Set masă cu bancă			
1. Parametri tehnici si functionali Set masa si banca realizate din lemn, cu structura metalica si laterale rotunde din teava roluita.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform fisa tehnica			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform standardelor in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie Conform fisa tehnica			
5. Conditii cu caracter tehnic Dimensiuni masa: L 1.6 m x l 0,9 m x H 0,9m. Dimensiuni banci: L 1.6 m x l 0,6 m x H 0.85m			

Director **Sef proiect** **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Devize

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 3056704

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**11842323** - Electrovana DN 1" FEE	buc	23.00			Depozit	0.00
2	**200001962** - Aspersor RB5004 cu duza 10cm 3/4" FI	buc	60.00			Depozit	0.00
3	**200001963** - Senzor ploaie cu 7,6M	buc	1.00			Depozit	0.00
4	**2000019631** - Aspersor RB1804 fara duza 10cm 1/2" FI	buc	40.00			Depozit	0.00
5	**200001964** - Controller automat ext 24ST	buc	1.00			Depozit	0.00
6	**200001965** - Boxa standard 45x35x30	buc	8.00			Depozit	0.00
7	**20010013** - Material marunt	%				Depozit	0.00
8	**2100024** - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	402.08			Depozit	0.41
9	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.00			Depozit	0.00
10	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	2.52			Depozit	0.00
11	**2100957** - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	6.20			Depozit	15.18
12	**2200135** - Pietris ciuruit nespalat de riu 30-70 MM	mc	0.37			Depozit	0.60
13	**2200288** - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.37			Depozit	0.60
14	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.10			Depozit	1.49
15	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	191.40			Depozit	258.39
16	**2201453** - Piatra naturala , ardezie gri 20x10x5 cm	mp	329.44			Depozit	494.16
17	**2201701** - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-15 MM.	mc	4.40			Depozit	6.60
18	**2205501** - Argila comuna pentru constructii	mc	45.10			Depozit	81.18
19	**2303548** - Tub corugat D = 40 MM	ML	72.00			Depozit	0.87
20	**2800247** - Bordura B 10 antracit pentru trotuare 100X25X7 cm	m	138.39			Depozit	5.40
21	**3064291** - Material marunt	%				Depozit	0.00
22	**3111977** - Teava OLZN 2 1/2" L = 2 M	BUC	9.00			Depozit	0.54
23	**3270640** - FILTRU "Y" 1 1/2"	buc	1.00			Depozit	0.00
24	**3270849** - CONTOR APA CALDA MTWI 40 CU CADRAN USCAT SI RELEU REED	buc	1.00			Depozit	0.00
25	**3330965** - Teu redus PE Dn40/32	buc	23.00			Depozit	0.00

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	**3330966** - Racord compresie Dn25x3/4" FF	buc	100.00			Depozit	0.00
27	**3330967** - Racord cu olandez Dn32x1" FI	buc	1.00			Depozit	0.00
28	**3330968** - Teu cu olandez Dn 1" FIIE	buc	25.00			Depozit	0.00
29	**3606350** - Tabla groasa 5X 1250 OL 37-1N s 437	kg	2.63			Depozit	0.00
30	**3700508** - Banda din otel lam.cald S908 3 X 40 OL 37-1K	kg	0.96			Depozit	0.00
31	**3701413** - Banda otel 40X4 zn	kg	22.22			Depozit	0.03
32	**3701629** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 70 OL 37-1N	kg	0.20			Depozit	0.00
33	**3702248** - Banda otel 4X40	kg	0.07			Depozit	0.00
34	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	1.44			Depozit	0.00
35	**4113592** - Colier bransare Dn32x3/4" F	buc	100.00			Depozit	0.00
36	**4119337** - Cot olandez zincat fi-fe DN 1 secpral cod 97	buc	20.00			Depozit	0.01
37	**4202759** - Robinet tip koswo D 30mm	buc	2.00			Depozit	0.00
38	**4400791** - Flansa plata pn 6 50-60 OL 37-2 et pu s 8012	buc	2.00			Depozit	0.00
39	**4802365** - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 1X150 M s 8778	m	45.90			Depozit	0.10
40	**4802626** - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 3X 4 U s 8778	m	4.00			Depozit	0.00
41	**4802688** - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 3X 16 M s 8778	m	72.00			Depozit	0.10
42	**500006911** - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%				Depozit	0.00
43	**500007226** - Banda teflon	buc	95.83			Depozit	0.10
44	**500007227** - Fuior canepa	kg	0.60			Depozit	0.00
45	**500007228** - Solutie de etansare	kg	1.20			Depozit	0.00
6	**500008185** - Cot compres.90°d. 25x1/2 fe	buc	40.00			Depozit	0.04
47	**500008186** - Cot compres.90°d. 25x3/4 fe	buc	40.00			Depozit	0.04
48	**5405488** - Intrerupator de exterior cu senzor crepuscular IP 54	buc	1.00			Depozit	0.02
49	**5804841** - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 60 GR. 4.8 S 4272	buc	4.00			Depozit	0.00
50	**5817679** - Surub cu cap hexagonal M10X50 zn	buc	12.00			Depozit	0.00
51	**5820015** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 40 GR. 4.8 S 920	buc	4.00			Depozit	0.00
52	**5820819** - Surub cap hexagonal grosolan M 12x 40 gr. 4.8 s 920	buc	8.00			Depozit	0.00
53	**5827702** - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	4.00			Depozit	0.00
54	**5840340** - Piulita olandeza cu racord bz pentru brans.de apa DN 30 mm	buc	4.00			Depozit	0.00
55	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	4.00			Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
56	**5840479** - Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	8.00			Depozit	0.00
57	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	4.00			Depozit	0.00
58	**5842687** - Piulita zincata M8	buc	4.00			Depozit	0.00
59	**5842703** - Piulita hexagonala M 10 zn	buc	12.00			Depozit	0.00
60	**5881198** - Saiba grosolana piata M 6 OL34 S 1388	buc	4.00			Depozit	0.00
61	**5882146** - Saiba plata a8 zn	buc	4.00			Depozit	0.00
62	**5882179** - Saiba plata pentru M10 zn	kg	0.02			Depozit	0.00
63	**5882219** - Saiba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200	kg	0.05			Depozit	0.00
64	**5882257** - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.04			Depozit	0.00
65	**5883977** - Saiba grower pentru M10 zn	kg	0.05			Depozit	0.00
66	**5900712** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	0.25			Depozit	0.00
67	**5903130** - Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	0.15			Depozit	0.00
68	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.14			Depozit	0.00
69	**5904809** - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30g	kg	0.24			Depozit	0.00
70	**5904861** - Sirma alama pentru lipit S 294 B cu58zn 900 D = 3,00	kg	0.44			Depozit	0.00
71	**600003243** - Camin cu racord, de inspectie, Valrom, din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm, avand o intrare si o iesire de 200/160 mm, cu inaltimea maxima de 1020 mm, avand capac fonta clasa A15	buc	1.00			Depozit	0.00
72	**6001678** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	1.50			Depozit	0.00
73	**6002737** - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.14			Depozit	0.00
74	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.04			Depozit	0.00
75	**6109212** - Diluant D.004-17 ni 1708-61	kg	0.10			Depozit	0.00
76	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.03			Depozit	0.00
77	**6200535** - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	0.48			Depozit	0.00
78	**6200573** - Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	1.86			Depozit	0.00
79	**6200743** - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.22			Depozit	0.00
80	**6201541** - Uleiuri pt.transf.si intrer.electr.neadit. tr 30 S 811	kg	10.50			Depozit	0.01
81	**6202507** - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.01			Depozit	0.00
82	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	37.97			Depozit	37.97

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	**6202818** - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.08			Depozit	0.08
84	**6310184** - Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate	kg	5.00			Depozit	0.00
85	**6616485** - Garnitura de etansare ansare plan pn 40 s1733 32 m4.04 g2x4	buc	6.00			Depozit	0.00
86	**6621870** - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	1.75			Depozit	0.00
87	**6622020** - Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	0.10			Depozit	0.00
88	**6700597** - Teava din p.v.c.rigid tip g 40x3 stas 6675/2	m	26.25			Depozit	0.01
89	**6701122** - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 25X1.6 cod 64000085	m	510.00			Depozit	0.10
90	**6701123** - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 32X1.9 cod 64000086	m	1,224.00			Depozit	0.35
91	**6701124** - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 40X2.3 cod 64000087	m	373.32			Depozit	0.12
92	**6701169** - Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn16 dn40x5.6 cod 64000132	m	25.00			Depozit	0.02
93	**6712514** - Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 40 tip	buc	0.76			Depozit	0.00
94	**6713441** - Mufa PVC tip g DN 40 nii 2167	buc	4.04			Depozit	0.00
95	**6714160** - Reductie PVC g tip A 40-32 stas 7178	buc	0.76			Depozit	0.00
96	**6714859** - Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 40 stas 7174	buc	0.76			Depozit	0.00
97	**67167571** - Plasa anti cartite	mp	3,832.50			Depozit	0.38
98	**6716953** - Banda avertizoare inscriptionata din pvc 250MM latime	kg	14.00			Depozit	0.00
99	**6718465** - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	9.00			Depozit	0.00
100	**6719392** - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	3.80			Depozit	0.00
101	**6719826** - Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 250MM latime	kg	14.00			Depozit	0.00
102	**7204435** - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	144.54			Depozit	0.15
103	**720455C** - Pamant vegetal	mc	474.50			Depozit	0.00
104	**7300100** - Acid azotic tehnic stas 447-64tip 47 conc.min 47%	kg	0.04			Depozit	0.00
105	**7301154** - Alcool tehnic de 94 grd mia-ni614-61	l	0.20			Depozit	0.00
106	**7306661** - Bumbac de sters	kg	0.14			Depozit	0.00
107	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.53			Depozit	0.00
108	**7309077** - Cilti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60	kg	0.04			Depozit	0.00
109	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.03			Depozit	0.00
110	**7315778** - Decapant	kg	16.53			Depozit	0.00

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
111	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.06			Depozit	0.00
112	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	41.32			Depozit	0.00
113	**7333951** - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49	m	0.45			Depozit	0.00
114	**7344119** - Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 11/2 cod 40470425	buc	2.00			Depozit	0.00
115	**7346207** - Stearina	kg	0.06			Depozit	0.00
116	**7349041** - Tablou electric TE ECHIPAT CONFORM SCHEMA MONOFILARA IP 65	buc	1.00			Depozit	0.01
117	**7355820** - Tija de manevra si mufa dubla DN 20 mm	buc	2.00			Depozit	0.01
118	**7358286** - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	8.60			Depozit	0.00
119	**7801035** - Material marunt	%				Depozit	0.00
120	**7815040** - Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza	%				Depozit	0.00
121	**7819201** - Material marunt	%				Depozit	0.00
TOTAL Materiale						**Greutate**	**905.10**

COMUNA PISCOLT C.I.F. 3896704 JUD. SATU MARE

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA CIVILA THM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Devize

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**100013001** - Tehnician pentru sisteme de detectie	0.14			
2	**11000** - Betonist	8.89			
3	**11721** - Instalator incalzire categoria a II-a	1.53			
4	**11731** - Instalator incalzire categoria a III-a	1.53			
5	**12011** - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	4.86			
6	**12021** - Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	3.08			
7	**12031** - Instalator alimentare apa categoria a III-a	3.79			
8	**12041** - Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	1.58			
9	**13410** - Dulgher constructii	13.78			
10	**14100** - Electrician	0.47			
11	**14140** - Electrician cabluri subterane	8.30			
12	**14160** - Electrician linii electrice aeriene	23.84			
13	**14180** - Electrician post trafo	13.85			
14	**17110** - Instalator alimentare cu apa	44.32			
15	**17120** - Instalator de apa si canalizare	0.35			
16	**17130** - Instalator electrician	53.42			
17	**17160** - Instalator sanitar	1,569.58			
18	**17410** - Izolator hidrofug	374.15			
19	**18150** - Lacatus montaj masini electrice	0.15			
20	**19621** - Sapator categoria a II-a	1.22			
21	**19740** - Montator conducte	21.98			
22	**19931** - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	0.25			
23	**20600** - Muncitor de deservire	43.10			
24	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.01			
25	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	354.63			
26	**24100** - Pavator	687.67			
27	**24200** - Peisagist	175.93			
28	**26100** - Sapator	822.00			
29	**27110** - Sudor electric	0.78			
30	**31000** - Zidar	32.83			
	Ore Manopera	**4,268.00**	**TOTAL**		

COMUNA PIȘCOLT C.I.F. 3888704 JUD. SATU MARE

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5

COMUNA PIȘCOLT JUD. SATU MARE C.I.F. 2896704

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22716109 Satu Mare Romania

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT ,JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Devize

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	0.01		
2	**3521** - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	30.28		
3	**4019** - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	3.15		
4	**4058** - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	7.20		
5	**4701** - Motopompa 6- 8cp	0.02		
6	**5704** - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	0.01		
7	**6753** - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	3.96		
8	**7913** - Aparat de sudura sr	63.22		
TOTAL Utilaje				

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATE COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REABILITARE MONUMENT CULTURAL SI AMENAJARE TEREN AFERENT IN COM. PISCOLT , JUD. SATU MARE

Devize

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8888899** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1,401.00	5.00	0.12		
TOTAL Transport						

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA TIM PROIECT S.R.L. CUI 22161031 Satu Mare - Romania

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Grafic de realizare a investitiei exprimat pe luni si activitati ***Reabilitare monument cultural si amenajare teren aferent in comuna Piscolt , judeţul Satu Mare***

Activitate	Luna																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Organiz, si desfasurare proceduri achizitie publica- atribuire contracte																																				
Elaborare doc. proiectare, doc.avize acorduri,autoriz.verificare tehnica a proiectarii, studii, obtinere avize																																				
Executie lucrari , procurare dotari																																				
Executia lucrariilor de -Terasamente, sistematizare pe vertical si amenajari exterioare, si protect, mediului -rezistenta -arhitectura - lucrari asigurare utilitati - instalatii																																				
Procurare si montare echipamente si utilaje																																				
Procurare si receptie dotari																																				
8.Consultanta implementare Proiect, informare si publicitate																																				
9.Receptie lucrari,dotari																																				
10.Rambursare ultima transa de plata																																				

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ PROIECT S.R.L. CUI 22161091 Satu Mare - România

COMUNA PISCOLT JUD. SATU MARE